

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-ramowe-elewacyjne-198m2-33mx6m-pin-ramy-stalowe-podesty-aluminiowe-3m-p-4472.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Rusztowanie ramowe (elewacyjne) 198m² (33mx6m) PIN, ramy stalowe, podesty aluminiowe 3m

Cena brutto	31 685,00 zł
Cena netto	25 760,16 zł
U Ciebie za	Na zapytanie
Numer katalogowy	Telka198a1
Kod producenta	Telka198a1
Producent	TELKA

Opis produktu

Rusztowanie ramowe (elewacyjne) 198m² (33mx6m) PIN, ramy stalowe, podesty aluminiowe 3m

Ilość pól na jednej kondygnacji: 11
Długość rusztowania: 33
Powierzchnia robocza (m²): 198
Wysokość robocza (m): 6
Wysokość ostatniego podestu (m): 4
Ilość ciągów komunikacyjnych: 1
Długość podestów (m): 3
Ilość ciągów stężeniowych: 3

Cena nie zawiera kosztów dostawy - do uzgodnienia w zależności od lokalizacji

lp	nazwa	nr katalogowy	ilość	j.m.	waga
1	Rama aluminiowa 200x74	T1105.200	24	szt.	8,90
2	Pomost alu-sklejkowy STANDARD 300x63	T1206.300	21	szt.	29,00
3	Poręcz podwójna aluminiowa 300	T0402.300	33	szt.	5,90
4	Poręcz czołowa podwójna 74	T1401.074	2	szt.	3,10
5	Stężenie pionowe podłużne STANDARD 300x200	T0302.300	6	szt.	10,08
6	Słupek poręczy aluminiowy z zabezpieczeniem 100x74	T1407.100	10	szt.	2,70
7	Podstawka śrubowa 600x38 ERGO	T0003.060	24	szt.	3,30
8	Rama czołowa aluminiowa 74	T1410.074	2	szt.	5,70
9	Pomost komunikacyjny alu-sklejkowy STANDARD 300x63	T1204.300	2	szt.	23,20
10	Złącze krzyżowe HEAVY	T0903.001	10	szt.	1,25
11	Łącznik kotwiący 30	T0700.030	10	szt.	1,50
12	Śruba oczkowa 230	T0701.023	10	szt.	0,27
13	Krawężnik 300	T1403.300	22	szt.	5,90
14	Krawężnik czołowy 73	T2405.073 T1403.74	4	szt.	1,30
15	Dolne mocowanie stężenia	T1300.000	3	szt.	0,44
16	Podkład drewniany z okuciem	T0001.110	12	szt.	5,00
17	Stalowa belka początkowa 74	T1603.074	2	szt.	3,35